

CONSTRUCTION DE 105 LOGEMENTS COLLECTIFS

SCCV MURANO

Rue August FREMIET
21000 Dijon



Chauffage

MAITRE D'OUVRAGE

SCCV MURANO



Climatisation

ARCHITECTE

ATELIER CALC



Électricité

MISSIONS CONFIEES

Lot N°14 : Plomberie – Sanitaire – Chauffage – VMC

Base

Lot N°15 : Électricité - Courants forts et faibles

Base



Ventilation

PERFORMANCE ENERGETIQUE

Bâtiment neuf

RT2012



Fluides industriels

SURFACES

Shon: 3390 m²

Shab: 2503 m²

MONTANT DE L'OPERATION

En cours de négociation

LOTS TRAITES PAR DGET

Marchés

Lot N°15 : Plomberie – Sanitaire - Chauffage - Ventilation

Lot N°16 : Électricité - Courants faibles

DATE DE DEBUT DES TRAVAUX

2018

LIVRAISON

2020

L'ESSENTIEL :

Production calorifique centralisée par sous station à eau chaude raccordée au réseau de chaleur Urbain (dijon nord). Distribution collective calorifugée, régulation-programmation individualisée par logement, émission par radiateurs basse température avec régulation par pièce.

Ventilation hygroréglable B des logements avec extracteurs basse consommation. Ventilation mécanique des caves du bâtiment A en fonction de l'hygrométrie.

Distribution ECS collective bouclée, robinetteries économes en eau.

Attentes pour chauffage réversible et ventilations de commerces au rdc.

Eclairage basse consommation, détection de présence.